

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## Precios de obra para prácticas

CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>m3. Hormigón masa limpieza fck 10 N/mm2</b>		
Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=10 N/mm2, de 10 cm de espesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie.		
3,200 h.	Peón	
1,000 M3.	Hormigón en masa de fck= 10 N/mm2	
0,015 m3.	Agua	1,11
<b>m3. Horm.armado muros HA-25/B/20/Ila, encof. 1 cara.</b>		
Hormigón armado en muros de contención, HA-25/B/20/Ila, tamaño máximo del árido 20 mm, armado con 50 Kg/m3 de acero B 400 S, incluso elaboración, encofrado a una cara, (cuantía = 3,5 m2/m3), desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado. s/ EHE.		
0,500 h.	Oficial primera	
0,500 h.	Peón	
1,020 m3.	Horm prep HA-25/B/20/Ila, transp 10 km planta	70,50
50,000 Kg.	Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.	0,80
3,500 M2.	Encofrado y desencof. en muros a una cara y 3.5 m. alt.	
0,500 H.	Vibrador eléctrico	5,68
0,050 m3.	Agua	1,11
26,000 ud.	Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 Fosrueda	0,17
<b>m3. Horm.armado muros HA-25/B/20/Ila, encof. 2 caras.</b>		
Hormigón armado en muros de contención, HA-25/B/20/Ila, armado con 50 Kg/m3 de acero B 400 S, incluso elaboración, encofrado a dos caras (cuantía = 7 m2/m3), desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado. s/ EHE.		
0,500 h.	Oficial primera	
0,500 h.	Peón	9,27
1,020 m3.	Horm prep HA-25/B/20/Ila, transp 10 km planta	70,50
50,000 Kg.	Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.	0,80
7,000 M2.	Encofrado y desencof. en muros a una cara y 3.5 m. alt.	
0,500 H.	Vibrador eléctrico	5,68
0,045 m3.	Agua	1,11
26,000 ud.	Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 Fosrueda	0,17
<b>kg. Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.</b>		
Acero en barras corrugadas B 400 S, incluso cortes, elaboración, colocación y puesta en obra, con parte proporcional de alambre recocido y despuntes, s/ EHE.		
1,000 Kg.	Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.	